

Ausschreibungs-LV

Projekt:	Straßenbau 2026		
	8430 Leibnitz		
LV Code:	000001		
Leistungsverzeichnis:	Straßenbau_LV_2026		
Auftraggeber:	Stadtgemeinde Leibnitz/Technik & Verkehr Hauptplatz 24 8430 Leibnitz		
LV Ersteller:	Stadtgemeinde Leibnitz/Technik & Verkehr Hauptplatz 24 8430 Leibnitz		
Vergütung:	Veränderliche Preise		
Angebotsfrist:	18.02.2026		
Preisbasis:	18.02.2026		
Währung:	EUR		
Nachlässe:	zulässig auf LV		
Angebotssumme abzüglich aller Nachlässe	177.955,61	EUR	EUR
+ Umsatzsteuer	35.591,12	EUR	EUR
Angebotssumme inklusive Umsatzsteuer	213.546,73	EUR	EUR

01	Z ABTRAGSARBEITEN				
01.01	Z Schneiden von Asphalt- u. Betondecken Schneiden der bestehenden bituminösen Tragschichte bzw. Betonschichte mit einem geeigneten Schneidgerät.				
01.01.01	Z Schneiden bis zu einer Stärke von 10 cm				
	L _____ S _____ EP _____	950,00 m	PP		
01.01.02	Z Schneiden bis zu einer Stärke von 15 cm				
	L _____ S _____ EP _____	50,00 m	PP		
01.02	Z Abtrag von Boden Abtrag bzw. Aushub in jenen Bereichen, in denen der vorhandene Boden (minderwertiger Schotter, Humus oder gemischter Boden, etc.), als Frostschutz ungeeignet ist. Die Abtrags- bzw. Aushubarbeiten sind konform zur Baurestmassentrennverordnung durchzuführen und zu deponieren. Der Abtrag hat nur über Anordnung der örtlichen Bauaufsicht zu erfolgen. Der Boden ist profilgemäß bis zur Erreichung des Unterbauplanums abzutragen. Die Verrechnung des Abtrages erfolgt nach Querprofilen. Das Unterbauplanum ist für den darüberliegenden Oberbau mit geeigneten Geräten zu verdichten und zu planieren, wobei vorhandene Vertiefungen mit gleichartigem Material aufzuheben und Überhöhungen abzunehmen sind.				
01.02.01	Z Abtragen v. Boden (minderwertiger Schotter, Humus od. gemischt) In den Einheitspreis sind sämtliche Kosten für Abtrag bzw. Aushub, Verfuhr, Deponierung lt. Baurestmassentrennverordnung, sonstiger Aufwand etc. einzurechnen.				
	L _____ S _____ EP _____	250,00 m³	PP		
01.03	Z Abtrag von Asphalt und Betondecken mittels Grabgerät Das Material ist aufzuladen, zu verführen und fachgemäß lt. Baurestmassentrennverordnung zu entsorgen. In den Einheitspreis sind sämtliche Kosten für Abtrag, Verfuhr, Deponierung lt. Baurestmassentrennverordnung, sonstiger Aufwand etc. einzurechnen.				
01.03.01	Z Abtrag von Asphalt und Betondecken				
	L _____ S _____ EP _____	120,00 m³	PP		
01.04	Z Abtrag Randleisten, Betonpflaster, Rasengittersteine Das Material ist aufzuladen, zu verführen und fachgemäß lt. Baurestmassentrennverordnung zu entsorgen. In den Einheitspreis sind sämtliche Kosten für Abtrag, Verfuhr, Deponierung lt. Baurestmassentrennverordnung, sonstiger Aufwand etc. einzurechnen.				
01.04.01	Z Randleistenabtrag aus Beton, Granit etc. Die Randleisten sind aufzuladen, zu verführen und fachgemäß lt. Baurestmassentrennverordnung zu entsorgen. In den Einheitspreis sind sämtliche Kosten für Abtrag, Verfuhr, Deponierung lt. Baurestmassentrennverordnung, sonstiger Aufwand etc. einzurechnen.				
	L _____ S _____ EP _____	90,00 m	PP		
01.04.05	Z Abtrag Rasengittersteine Abtrag Rasengittersteine bis zu einer Stärke von 10cm. Die Rasengittersteine samt Füllmaterial sind aufzuladen, zu verführen und fachgemäß lt. Baurestmassentrennverordnung zu entsorgen. In den Einheitspreis sind sämtliche Kosten für Abtrag, Verfuhr, Deponierung lt. Baurestmassentrennverordnung, sonstiger Aufwand etc. einzurechnen.				
	L _____ S _____ EP _____	20,00 m²	PP		
01.05	Z Abtrag Granitkleinsteinpflaster einschl. Unterbeton Das Material ist aufzuladen, zu verführen und fachgemäß lt. Baurestmassentrennverordnung zu entsorgen. In den Einheitspreis sind sämtliche Kosten für Abtrag, Verfuhr, Deponierung lt. Baurestmassentrennverordnung, sonstiger Aufwand etc. einzurechnen.				
01.05.01	Z Abtrag Granitkleinsteinpflaster				
	L _____ S _____ EP _____	40,00 m²	PP		

01.07	Z Fräsen von Asphaltdecken				
01.07.01	Z Anfräsen bis 4 cm Das Fräsmaterial ist zu verführen und fachgemäß lt. Baurestmassentrennverordnung zu entsorgen. In den Einheitspreis sind sämtliche Kosten für Abtrag, Verfuhr, Deponierung lt. Baurestmassentrennverordnung, sonstiger Aufwand etc. einzurechnen.				
	L _____ S _____ EP _____	65,00 m²	PP _____		
01.07.02	Z Durchfräsen von Fahrbahn- u. Gehsteigdecken b. 15cm Stärke Die Oberfläche vom Fräsmaterial ist für das Aufbringen einer Feinplanie fach- und niveaugerecht herzustellen. In den Einheitspreis sind sämtliche Kosten für das Durchfräsen, Grobplanieren, sonstiger Aufwand, etc. einzurechnen.				
	L _____ S _____ EP _____	125,00 m²	PP _____		
01.07.03	Z Verfuhr überschüssiges Fräsmaterial Das überschüssige Fräsmaterial von Pos. 01.07.02 ist zu verführen und fachgemäß lt. Baurestmassenverordnung zu entsorgen. In den Einheitspreis sind sämtliche Kosten für Verfuhr, Deponierung lt. Baurestmassenverordnung, sonstiger Aufwand, etc. einzurechnen.				
	L _____ S _____ EP _____	16,00 m³	PP _____		
01.08	Z Mauerwerks- u. Betonabtrag mittels geeignetem Gerät oder händisch. Das Abbruchmaterial ist zu verführen und fachgemäß lt. Baurestmassentrennverordnung zu entsorgen. In den Einheitspreis sind sämtliche Kosten für Abtrag (Beton bewehrt oder unbewehrt), Verfuhr, Deponierung lt. Baurestmassentrennverordnung, sonstiger Aufwand etc. einzurechnen.				
01.08.01	Z Abtrag von Betonsockelmauerwerk				
	L _____ S _____ EP _____	2,00 m³	PP _____		
01.08.02	Z Abtrag Betonfundamente und Schachtwände				
	L _____ S _____ EP _____	2,00 m³	PP _____		
01.09	Z Abtrag von Säulen, Geländer etc. und zur Wiederverwendung seitlich lagern.				
01.09.01	Z Verkehrszeichensäulen abtragen				
	L _____ S _____ EP _____	4,00 Stk	PP _____		
01	ABTRAGSARBEITEN			PP	

02	Z OBERBAUARBEITEN				
02.01	Z Ungebundene untere Tragschichten (Frostschuttschichte) im verdichtetem Zustand. Als Frostschutzmaterial darf nur gebrochenes Gesteinsmaterial (Kantkorn) der Kategorie C90/3 verwendet werden. Das Material muss wetterbeständig sowie frostsicher sein und darf während der Verdichtungsarbeiten keine schädlichen Kornzertrümmerungen erleiden. Der Einbau und die Verdichtung haben so zu erfolgen, dass die geforderten Gütewerte überall erreicht werden. Die Kornzusammensetzung hat unter Berücksichtigung der Festlegung der RVS zu erfolgen. (Größtkorn jedoch max. 70 mm). Inklusive Herstellen eines fach- und niveaugerechten Unterbauplanums.				
02.01.02	Z Ungebundene untere Tragschichte 40cm Fahrbahn				
	L _____ S _____ EP _____	180,00 m ³	PP _____		
02.01.03	Z Ungebundene untere Tragschichte 30cm Gehsteig				
	L _____ S _____ EP _____	36,00 m ³	PP _____		
02.01.04	Z Steinbruchmaterial sperrig 0/200 mm Liefern von abgestuftem, grobkörnigem Steinbruchmaterial aus vorwiegend kantigen Bruchsteinen von 0 bis 200 mm Kantenlänge, für den Einbau im Bereich von Bodenauswehlungen, Dämmen, Dammkörper u. dgl.. Die Beschaffenheit des Materials muss derart sein, dass bei einer Einbaustärke ab 40 cm die geforderten Lastplattenwerte für Dammaufstandsfläche, Unterbauplanum u. dgl. erreicht werden.				
	L _____ S _____ EP _____	3,00 m ³	PP _____		
02.03	Z Ungebundene obere Tragschichten Planieherstellung Straßen- und Gehsteigdecken in einer Stärke von ca. 5cm durch fachgerechten Einbau und Verdichten unter Verwendung von Asphaltgranulat (KRC-Material/Fräsgut) bzw. Bruchmaterial (Kantkorn) der Kategorie C90/3, inklusive Liefern des Materials.				
02.03.01	Z Ungebundene obere Tragsch. 5cm (KRC) Fahrbahn				
	L _____ S _____ EP _____	1 450,00 m ²	PP _____		
02.03.02	Z Ungebundene obere Tragsch. 5cm (KRC) Gehsteig				
	L _____ S _____ EP _____	120,00 m ²	PP _____		
02.03.03	Z Ungebundene obere Tragsch. 5cm (Bruch) Fahrbahn				
	L _____ S _____ EP _____	150,00 m ²	PP _____		
02.03.04	Z Grobplanum (+/-10cm) ohne Materialbeigabe herstellen				
	L _____ S _____ EP _____	175,00 m ²	PP _____		
02.06	Z Bitum. Tragdeckschichten f. Fahrbahnen, Gehsteige, Geh- u. Radwege in einer Lage, unter Verwendung von Gesteinsmaterial lt. LV-Pos. und Bitumen als Bindemittel, herstellen. Bei Anschluss an bestehende Randeinfassungen hat die Verdichtung besonders sorgfältig zu erfolgen. Abrechnung lt. der in den Positionen angegebenen und einzubauenden Stärke im verdichteten Zustand.				
02.06.01	Z AC16deck 70/100 A5 G7 Fahrbahn 8cm				
	L _____ S _____ EP _____	930,00 m ²	PP _____		
02.06.04	Z AC11deck 70/100 A5 G7 für Gehsteig 7cm				
	L _____ S _____ EP _____	50,00 m ²	PP _____		
02.07	Z Bituminöse Tragschichte für Fahrbahnen in einer Lage, unter Verwendung von Gesteinsmaterial bis zu einer Korngröße von 22 mm und Bitumen als				

	Bindemittel, herstellen. Bei Anschluss an bestehende Randeinfassungen hat die Verdichtung besonders sorgfältig zu erfolgen. Abrechnung lt. der in den Positionen angegebener und einzubauender Stärke im verdichteten Zustand.			
02.07.02	Z AC22trag 70/100 T1 G4 10cm			
	L _____ S _____ EP _____	320,00 m²	PP _____	
02.07.03	Z Az AC22deck Polymerbitumen (PmB) 10cm Aufzahlung auf die Pos. 02.07.02 für die Verwendung von Polymerbitumen (PmB45/80-65) als Bindemittel.			
	L _____ S _____ EP _____	250,00 m²	PP _____	
02.09	Z Asphaltbetondeckschichten (AC-deck) für Fahrbahnen Hohlraumarme Heißmischgutdecke in einer Lage, unter Verwendung von Gesteinsmaterial und Bitumen als Bindemittel, als Deckschichte. Abrechnung lt. der in den Positionen angegebenen und einzubauenden Stärke im verdichteten Zustand.			
02.09.01	Z AC11deck 70/100 A1 G1 Fahrbahn 4cm			
	L _____ S _____ EP _____	480,00 m²	PP _____	
02.09.02	Z Az AC11deck Polymerbitumen (PmB) 4cm Aufzahlung auf die Pos. 02.09.01 für die Verwendung von Polymerbitumen (PmB45/80-65) als Bindemittel.			
	L _____ S _____ EP _____	370,00 m²	PP _____	
02.12	Z Vorarbeiten für bituminöse Arbeiten			
02.12.01	Z Reinigen und Vorspritzen Bitumenemulsion Die Oberfläche von gebundenen Schichten vor dem Vorspritzen reinigen, einschließlich Entsorgen von anfallendem Reinigungsgut. Vollflächiges Vorspritzen mit Bitumenemulsion, einschließlich Schutzmaßnahmen gegen Verunreinigung (z.B. bei Sichtflächen von Randeinfassungen, Leiteinrichtungen, Geländer).			
	L _____ S _____ EP _____	500,00 m²	PP _____	
02.12.02	Z Az Vorspritzen m. polymermodifizierter Bitumenemulsion Aufzahlung auf die Position 02.12.01 für Vorspritzen mit einer polymermodifizierten Bitumenemulsion.			
	L _____ S _____ EP _____	370,00 m²	PP _____	
02.12.03	Z Voranstrich Nahtflanken Vorstreichen von Nahtflanken und Bestandsanschlüssen von Asphaltsschichten mit hochviskoser thixotroper Bitumenemulsion mit einer Bindemittelmenge von 3 bis 5 kg/m² Flankenfläche. Abrechnung Asphaltstärke x lfm			
	L _____ S _____ EP _____	200,00 m²	PP _____	
02.12.04	Z Fugenanschluss selbstklebend 10/40mm Fugenanschluss in Asphalt-Deckschichten mit selbstklebendem Bitumenfugenband. Im Positionsstichwort ist der Querschnitt (Breite/Höhe) angegeben. 40 mm hoch und 10 mm stark, an Nahtflanken			
	L _____ S _____ EP _____	1 000,00 m	PP _____	
02.18	Z Zusatzarbeiten			
02.18.01	Z Aufzahlung für Asphaltmuldenausbildung Mulde ca. 0,60m - 1,0m breit. Muldentiefe (Stich) ca. 2cm - 5cm.			
	L _____ S _____ EP _____	35,00 m	PP _____	

02 OBERBAUARBEITEN PP

03	Z STRASSENGESTALTUNG				
03.01	Z Randleisten versetzen Liefern und Versetzen von Randleisten in einer Stampfbetonunterlage Betongüte C25/30, 25 cm stark, inkl. erforderlichen Aushub mit Grobplanie, herstellen einer Betonrückenstütze und verfugen der Stoßfugen mit Zementmörtel, inkl. erforderliche Randleistenschnitte				
03.01.01	Z Randsteine Beton 12/20/100 grau				
	L _____ S _____ EP _____	20,00 m	PP		
03.01.02	Z Randsteine Granit LS3(G3) Größe 10/12 x 18/22 cm (b x h), gesägt/gestrahlt, Vorderkante abgefast				
	L _____ S _____ EP _____	73,00 m	PP		
03.03	Z Aufzählung - Randleisten im Bogen Für das Schneiden und Versetzen von Randleisten im Bogen ohne Unterschied des Radiuses				
03.03.01	Z Az Betonrandsteine 12/20/100 cm im Bogen				
	L _____ S _____ EP _____	20,00 m	PP		
03.03.02	Z Az Granitrandsteine LS3(G3) im Bogen				
	L _____ S _____ EP _____	40,00 m	PP		
03.06	Z Granitkleinsteinpflaster liefern u. verlegen Liefern und Verlegen von Granitkleinsteinpflaster 8/10 cm, Kl. I, auf 25cm Unterbeton C25/30, B7. Die Fugen sind mit frost- und tausalzbeständigem Zementmörtel voll auszugießen. Der angebundene Fugenverguss muss zeitgerecht abgewaschen werden, sodass die fertiggestellten Pflasterungen keinerlei Verunreinigungen aufweisen.				
03.06.01	Z Granitkleinsteinpflaster 2-reihig 8/10 cm				
	L _____ S _____ EP _____	10,00 m	PP		
03.06.02	Z Granitkleinsteinpflaster 3-reihig 8/10 cm				
	L _____ S _____ EP _____	70,00 m	PP		
03.06.03	Z Granitkleinsteinpflaster 5-reihig 8/10 cm				
	L _____ S _____ EP _____	23,00 m	PP		
03.08	Z Raseneinfassungssteine aus Beton Liefern und Versetzen von Raseneinfassungssteine auf einer Stampfbetonunterlage in der Betongüte C25/30, 25 cm stark, inkl. erforderliche Leistenschnitte				
03.08.01	Z Raseneinfassungssteine Beton 5/30 grau				
	L _____ S _____ EP _____	10,00 m	PP		
03.09	Z Splittbett für Betonsteinpflaster- und Rasengittersteine Liefern und Einbringen von Splitt in einer Stärke von ca. 3 cm als Unterlage.				
03.09.01	Z Splittbett 4/8 mm				
	L _____ S _____ EP _____	285,00 m²	PP		
03.10	Z Betonrasengittersteine liefern u. versetzen Type "Meba" oder Gleichwertiges. Liefern und auf vorbereitetes Splittbett versetzen, inkl. Schnitte, inkl. anschließendem Ausfüllen der Hohlräume mit wasserdurchlässigem Sand/Humus-Gemisch. Angebotenes Fabrikat: "....."				

03.10.01	Z Rasengittersteine Beton 60/40/10cm grau					
	L _____ S _____ EP _____	270,00 m²	PP _____			
03.11	Z Betonpflastersteine liefern u.versetzen Liefern und auf vorbereitetes Splittbett versetzen, inkl Schnitte und Anpassungen an Bauteile wie Schachtabdeckungen, Schieberkappen, etc., inkl. anschließend Ausfüllen der Fugen mit Splitt. Angebotenes Fabrikat: "....."					
03.11.01	Z Ökopflastersteine Beton 20x20x8cm grau					
	L _____ S _____ EP _____	15,00 m²	PP _____			
03.12	Z Betonrückenstütze Herstellung aus C25/30					
03.12.01	Z Betonrückenstütze für Plaster/Rasengittersteine b.10cm stark					
	L _____ S _____ EP _____	20,00 m	PP _____			
03.18	Z Niveaugerechte Neuversetzung von Abdeckungen Bis zu einer Höhendifferenz von +/- 15 cm.					
03.18.01	Z Neuversetzen Schachtabdeckung DN600 Die Position inkludiert das Abstemmen und das Wiederversetzen der bestehenden Schachtabdeckung bestehend aus Schachtabdeckung und Rahmen auf die Höhe des neuen Straßenniveaus inkl. Entsorgung der anfallenden Abbruchmaterialien. Sollte die bestehende Schachtabdeckung beschädigt sein, wird diese durch eine Neue ersetzt. Die Schachtabdeckungen sind mit geeignetem Beton zu versetzen – Es dürfen keine fertigen Betonaufsatzringe verwendet werden.					
	L _____ S _____ EP _____	13,00 Stk	PP _____			
03.18.02	Z Schachtabdeckung liefern DN600 Liefern einer Schachtabdeckung DN600 bestehend aus Gussdeckel und Rahmen (rund oder quadratisch) der Belastungsklasse D400.					
	L _____ S _____ EP _____	1,00 Stk	PP _____			
03.18.03	Z Neuversetzen Schieberkappen Die Position inkludiert das Ausstemmen und das Wiederversetzen der bestehenden Schieberkappen auf die Höhe des neuen Straßenniveaus inkl. Entsorgung der anfallenden Abbruchmaterialien. Sollte die bestehende Schieberkappe beschädigt sein, wird diese durch eine Neue ersetzt.					
	L _____ S _____ EP _____	12,00 Stk	PP _____			
03.18.06	Z Neuversetzen Regeneinlaufgitter 30/50 cm Die Position inkludiert das Abstemmen und das Wiederversetzen des bestehenden Regeneinlaufgitters bestehend aus Schachtgitter und Rahmen auf die Höhe des neuen Straßenniveaus inkl. Entsorgung der anfallenden Abbruchmaterialien. Sollte das bestehende Schachtgitter bzw. der Rahmen beschädigt sein, wird dieses durch ein Neues ersetzt.					
	L _____ S _____ EP _____	8,00 Stk	PP _____			
03.18.07	Z Regeneinlaufgitter 30/50cm liefern Liefern eines Regeneinlaufgitters 30/50cm bestehend aus Gussgitter und Rahmen Belastungsklasse D400.					
	L _____ S _____ EP _____	2,00 Stk	PP _____			

03.18.08	Z Neuversetzen Regeneinlaufgitter 50/50 cm Die Position inkludiert das Abstemmen und das Wiederversetzen des bestehenden Regeneinlaufgitters bestehend aus Schachtgitter und Rahmen auf die Höhe des neuen Straßenniveaus inkl. Entsorgung der anfallenden Abbruchmaterialien. Sollte das bestehende Schachtgitter bzw. der Rahmen beschädigt sein, wird dieses durch ein Neues ersetzt.	L _____ S _____ EP _____	7,00 Stk	PP _____
03.18.09	Z Regeneinlaufgitter 50/50cm liefern Liefern eines Regeneinlaufgitters 50/50cm bestehend aus Gussgitter und Rahmen Belastungsklasse D400 in pult- oder muldenform.	L _____ S _____ EP _____	2,00 Stk	PP _____
03.19	Z Beigestelltes Fundamentrohr versetzen Für Verkehrszeichen oder Fahnenmaste in 25 cm starker Stampfbetonunterlage versetzen	L _____ S _____ EP _____	5,00 Stk	PP _____
03.19.01	Z Versetzen beigestelltes Rohr aus Metall ca. 50/8cm (I/d)	L _____ S _____ EP _____	0,50 m³	PP _____
03.20	Z Zaunherstellung	L _____ S _____ EP _____	0,50 m³	PP _____
03.20.01	Z Zaunfundament herstellen aus Stahlbeton C 25/30, XC1, inkl. Aushub und Entsorgung, Mindestbewehrung und Steckisen für Zaunsockel, Oberseite niveaugerecht abgezogen	L _____ S _____ EP _____	0,50 m³	PP _____
03.20.02	Z Kleinbauwerke Beton herstellen aus Stahlbeton C 25/30, B7, mit drei Sichtflächen der Sichtbetonklasse S2, inkl. Mindestbewehrung und Herstellen event. notwendiger Aussparungen für Zaunsteher etc. laut Angabe. Die Zaunsockelkanten sind abzufasen (Fase 1-2 cm). Sämtliche Leistungen wie Schalen, Bewehren, Betonieren, etc. sind in den Einheitspreis einzurechnen.	L _____ S _____ EP _____	0,50 m³	PP _____
03.21	Z Bankett herstellen Aus Kantkorn 0/16 mm (Bankettmaterial) abgewalzt im Gefälle von 10 % nach außen.	L _____ S _____ EP _____	310,00 m	PP _____
03.21.01	Z Bankett mindestens 50 cm breit	L _____ S _____ EP _____	138,00 m³	PP _____
03.22	Z Humusieren mit Humus der Bodenklasse 1 Liefern und Aufbringen von Humus der Bodenklasse 1, einschließlich einer entsprechenden Ansaat.	L _____ S _____ EP _____	5,00 Stk	PP _____
03.22.01	Z Humusieren inklusive Ansaat	L _____ S _____ EP _____	5,00 Stk	PP _____
03.23	Z Fertigteilfundament für Straßenleitpflock	L _____ S _____ EP _____	5,00 Stk	PP _____
03.23.01	Z Fertigteilfundament liefern und versetzen	L _____ S _____ EP _____	5,00 Stk	PP _____
03	STRASSENGESTALTUNG			PP

04 Z ENTWÄSSERUNGSARBEITEN

04.01 Z Regeneinlaufschächte (RS) 30/50 cm errichten

Herstellen von Regeneinlaufschächten 30/50 cm mit 30 cm tiefem Schlammfang in C 25/30, Ablaufrohrsohle, mind. 40 cm unter dem Straßenniveau, einschließlich liefern und versetzen eines Einlaufgitters gem. ONORM B 5124, Prüflast 400 kN inkl. Aushub, Verfuhr des Aushubmaterials, Liefern und Einbringen des Betons samt aller erforderlichen Schalungen sowie Frostschutzvorkehrungen. Die Anschlußstellen der Rohrkanäle sind fachgerecht einzubinden.

04.01.01 Z RS 30/50 cm Schachttiefe bis 0,80 m

L _____ S _____ EP _____ 8,00 Stk PP _____

04.01.02 Z RS 30/50 cm Schachttiefe bis 1,30 m

L _____ S _____ EP _____ 2,00 Stk PP _____

04.03 Z Regeneinlaufschächte (RS) 50/50 cm errichten

Herstellen von Regeneinlaufschächten 50/50 cm mit 30 cm tiefem Schlammfang in C 25/30, Ablaufrohrsohle, mind. 40 cm unter dem Straßenniveau, einschließlich liefern und versetzen eines Einlaufgitters gem. ÖNORM B 5124, Prüflast 400 kN inkl. Aushub, Verfuhr des Aushubmaterials, Liefern und Einbringen des Betons samt aller erforderlichen Schalungen sowie Frostschutzvorkehrungen. Die Anschlußstellen der Rohrkanäle sind fachgerecht einzubinden.

04.03.01 Z RS 50/50 cm Schachttiefe bis 0,80 m

L _____ S _____ EP _____ 1,00 Stk PP _____

04.03.02 Z RS 50/50 cm Schachttiefe bis 1,30 m

L _____ S _____ EP _____ 2,00 Stk PP _____

04.04 Z Entwässerungsrinnen

Liefern und Versetzen von Entwässerungsrinnen aus Polymerbeton einschließlich Gussstegroste der Klasse D (400kN) mit schraubloser Arretierung und Zargen, mit oder ohne Eigengefälle nach Wahl des Auftraggebers. Einschließlich Stirnwände mit oder ohne Rohranschluss, Fertigteile mit Ablauf und Anschluss für vorhandene Abwassersysteme auf einer Stampfbetonunterlage Betongüte C25/30, 25 cm stark, inkl. erforderlichen Aushub mit Grobplanie, herstellen von Betonrückenstützen, erforderliche Schnitte.

04.04.01 Z Polymerbeton-Rinne DN150+Rost/Zarge Klasse D

L _____ S _____ EP _____ 3,00 m PP _____

04.05 Z Regenwasserkanäle (RWK)

Liefern und Verlegen sowie Dichten von Kunststoffrohren mit einer Steifigkeitsklasse von mindestens SN10 samt Formstücken nach den Vorschriften des jeweiligen Herstellers. Die Grabensohle muß entsprechend dem vorgeschriebenen Gefälle ausgehoben werden. Die Rohre müssen auf einer 10 cm starken, gut verdichteten Schüttlage aus steinfreiem Material satt aufliegen. Der Rohrgraben ist seitlich bis zum Künnettenrand und bis 15 cm über dem Rohrscheitel mit Feinmaterial zu verfüllen. Das Material ist in Schichten von höchstens 20 cm einzubringen und durch Stampfen von Hand aus sorgfältig zu verdichten. Maschinelles Verdichten ist erst ab 30 cm über dem Rohrscheitel zulässig. Es sind jeweils die größtmöglichen Rohrlängen in einem Stück zu verlegen. Geeignetes Material aus der Baugrube kann verwendet werden. In den Preis einzukalkulieren sind alle Erdarbeiten, Baugrubensicherungen, Nebenarbeiten und Erschwernisse, sachgemäßes Wiederauffüllen der Baugrube in Lagen von 20 cm Stärke bis zur Frostschutzschicht. Verdichten des Verfüllmaterials mittels geeigneter Geräte und Abfuhr samt Entsorgung des Überschußmaterials. Ein allfällig notwendiges fachgerechtes Ablängen der Kunststoffrohre sowie die Materialbeigabe für die Rohrbettung sowie der Schachtanschluß an neu herzustellende Schächte ist ebenfalls im Einheitspreis zu berücksichtigen.

04.05.01 Z RWK DN150 bis Rohrsohlentiefe 1,25 m

L _____ S _____ EP _____ 65,00 m PP _____

04.05.02	Z RWK DN200 bis Rohrsohlentiefe 1,25 m					
	L _____ S _____ EP _____	10,00 m	PP _____			
04.05.03	Z RWK DN300 bis Rohrsohlentiefe 1,50 m					
	L _____ S _____ EP _____	10,00 m	PP _____			
04.06	Z Betonummantelung C16/20 XC1 Rohr mit C16/20 XC1 seitlich und über Rohrscheitel mit mind. 15 cm Beton umgeben.					
04.06.01	Z Betonummantelung Kunststoffrohre bis DN 300					
	L _____ S _____ EP _____	20,00 m	PP _____			
04.07	Z Rohrkanalanschluss mittels Kernbohrung In Beton-, Stahlbeton- oder sonstigem Mauerwerk, Wandstärke bis 15 cm, inkl. fachgemäßes und dichtes Einbinden des Rohrkanales in den Einstiegschacht bzw. Straßenkanal aller Art, mind. 30 cm über dessen Sohle, mit Forsheda 910 Schachtringdurchführung.					
04.07.01	Z Anschlussbohrung bis DN 300					
	L _____ S _____ EP _____	9,00 Stk	PP _____			
04.14	Z Retentionskörper mittels Kantkorn 32/63 mm herstellen Inkl. Aushub, Verfuhr und Entsorgung des Aushubmaterials. Liefern, Einbringen und Verdichten von Kantkorn 32/63 mm (Gesteinsmaterial). Das Material muss wetterbeständig sowie frostsicher sein und darf während der Verdichtungsarbeiten keine schädlichen Kornzertrümmerungen erleiden. Der Einbau und die Verdichtung haben so zu erfolgen, dass die geforderten Gütewerte überall erreicht werden. Inklusive Herstellen eines fach- und niveaugerechten Unterbauplanums.					
04.14.01	Z Retentionskörper mittels Kantkorn					
	L _____ S _____ EP _____	35,00 m³	PP _____			
04	ENTWÄSSERUNGSARBEITEN				PP	

05 Z BELEUCHTUNGSARBEITEN

05.01 Z Fundament für Straßenbeleuchtung

Liefern und Versetzen eines Betonrohres DN300 in Magerbeton, Einbautiefe 100 cm einschließlich Herstellung einer Öffnung zur Einführung des Bänderders und E-Kabels.

05.01.01 Z Beleuchtungsfundament DN 300

L _____ S _____ EP _____ 5,00 Stk PP _____

05.02 Z Kabelverlegung für Straßenbeleuchtung

Verlegen eines bauseits beigestellten Beleuchtungskabels 4 x 10 mm² lt. nachfolgender Position auf eingeebener Künettensohle (mind. 0,80 m Tiefe) und abdecken mit Abdeckplatten lt. nachfolgender Position. Die Künette bis 15 cm über das eingelegte Kabel mit Aushubmaterial verfüllen bzw. verdichten und beigestellten Bänderder einlegen.

Das restliche Material ist in Schichten von höchstens 20 cm einzubringen und sorgfältig zu verdichten. In einer Tiefe von 40 cm ist ein Kabelwarnband lt. nachfolgender Position einzulegen.

Einschl. aller Erdarbeiten, Baugrubensicherungen, Nebenarbeiten und Erschwernisse, Aushub und sachgemäßem Auffüllen der Baugrube sowie Verfuhr und Entsorgung des Überschußmaterials.

Tiefe der Grabensohle 0,80 m. Die Verrechnung der Kabelabdeckplatten und des Kabelwarnbandes erfolgt gemäß nachfolgenden Positionen.

05.02.01 Z Straßenbeleuchtung Kabel frei verlegt

L _____ S _____ EP _____ 50,00 m PP _____

05.02.03 Z Liefern und verlegen von Kabelabdeckplatten aus Kunststoff

L _____ S _____ EP _____ 50,00 m PP _____

05.02.04 Z Liefern und verlegen von Kabelwarnband aus Kunststoff

L _____ S _____ EP _____ 50,00 m PP _____

05.03 Z Kabelkanal für diverse Leitungen

Liefern und Verlegen nachfolg Rohrkanales mit Vorspann auf einer 10 cm starken, gut verdichteten Schüttlage aus steinfreiem Material. Die Künette ist seitlich und bis 10 cm über dem Rohrscheitel mit Feinmaterial (Sand) zu verfüllen und zu verdichten. Unmittelbar über diese Lage sind Abdeckplatten lt. gesonderter Position einzulegen. Anschließend Künette bis 20 cm mit Aushubmaterial auffüllen bzw. verdichten und beigestellten Erder einlegen.

Das Material ist in Schichten von höchstens 20 cm einzubringen und durch Stampfen von Hand aus sorgfältig zu verdichten. Maschinelles Verdichten ist erst ab 30 cm über dem Rohrscheitel zulässig. In einer Tiefe von 40 cm ist ein Kabelwarnband lt. gesonderter Position einzulegen.

Einschl. aller Erdarbeiten, Pölzungen, Nebenarbeiten und Erschwernisse, Aushub und sachgemäßem Auffüllen der Baugrube sowie Verfuhr des Überschußmaterials.

Tiefe der Grabensohle bis 0,90 m. Die Verrechnung der Kabelabdeckplatten und des Kabelwarnbandes erfolgt gemäß gesonderten Positionen.

05.03.05 Z PVC - Rohrkanal DN 100

L _____ S _____ EP _____ 10,00 m PP _____

05 BELEUCHTUNGSARBEITEN

PP _____

06	Z REGIEARBEITEN				
06.01	Z Arbeitsstundensätze Alle Sondererhaltungen und Zuschläge sind einzukalkulieren.				
06.01.01	Z Bauarbeiter Beistellung				
	L _____ S _____ EP _____	100,00 h	PP _____		
06.02	Z Gerätstundensätze (inkl. Bedienungspersonal) Alle Sondererhaltungen und Zuschläge sind einzukalkulieren.				
06.02.01	Z LKW 2-Achser Kipper+Kran				
	L _____ S _____ EP _____	5,00 h	PP _____		
06.02.02	Z LKW 3-Achser Kipper				
	L _____ S _____ EP _____	5,00 h	PP _____		
06.02.03	Z LKW 3-Achser Kipper+Kran				
	L _____ S _____ EP _____	50,00 h	PP _____		
06.02.04	Z Minibagger - Betriebsgewicht bis 5 TO Für Grab - und Aushubarbeiten				
	L _____ S _____ EP _____	5,00 h	PP _____		
06.02.05	Z Bagger - Betriebsgewicht bis 8 TO Für Grab - und Aushubarbeiten				
	L _____ S _____ EP _____	50,00 h	PP _____		
06.02.07	Z Az Hydromeißel f. Bagger bis 8 TO				
	L _____ S _____ EP _____	5,00 h	PP _____		
06.02.09	Z Vibrationswalze - Betriebsgewicht bis 1 TO für Verdichtungsarbeiten				
	L _____ S _____ EP _____	5,00 h	PP _____		
06.02.10	Z Kleindumper b.1,5m3 Auf der Baustelle vorhandener Kleindumper, einschließlich Fahrer. Im Positionsstichwort ist der Muldeninhalt angegeben.				
	L _____ S _____ EP _____	45,00 h	PP _____		
06.02.11	Z Kompressor m.einem Hammer Auf der Baustelle vorhandener Kompressor, mobil, superschallgedämpft, mit Bedienungspersonal für das Stemmen.				
	L _____ S _____ EP _____	3,00 h	PP _____		
06.03	Z Materiallieferungen für Regieleistungen Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061). Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfällige gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt. Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.				

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.

1 VE = 1 EURO

Beispiel: angebotener Prozentsatz +12% als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

06.03.01 Z Materiallieferungen f.Regieleistungen

L _____ S _____ EP _____ 700,00 VE PP _____

06.05 Z Fremdleistungen

angeordnete Fremdleistungen, für die keine gesonderten (Regie-) Positionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Fremdleistungskosten (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfällige gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preismrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.

1 VE = 1 EURO

Beispiel: angebotener Prozentsatz +12% als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

06.05.01 Z Fremdleistungen

L _____ S _____ EP _____ 200,00 VE PP _____

06 REGIEARBEITEN

PP _____

Gruppen-Zusammenstellung

		Positionssumme	Nachlass	Summe nach NL
01	ABTRAGSARBEITEN			
02	OBERBAUARBEITEN			
03	STRASSENGESTALTUNG			
04	ENTWÄSSERUNGSARBEITEN			
05	BELEUCHTUNGSARBEITEN			
06	REGIEARBEITEN			
Summe	Straßenbau_LV_2026 exkl. Umsatzsteuer			177.955,61
	☒ % Aufschlag/Nachlass (AS/NL)		☒	
	Straßenbau_LV_2026 abzüglich AS/NL exkl. Umsatzsteuer			177.955,61
	Umsatzsteuer			35.591,12
	Straßenbau_LV_2026 inklusive Umsatzsteuer			213.546,73

Leibnitz, 18.02.2026
Ort und Datum

SÜDWESTBAU GmbH
Quergasse 8, 8430 Leibnitz
office@suedwestbau.at
Rechtsgültige Unterschrift
+43 3452 90111 / ATU 71054627